
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI:	Naprawa schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI:	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej ul. Kard. Wyszyńskiego 37 44-120 Pyskowice
NAZWA INWESTORA:	Powiat Gliwicki
ADRES INWESTORA:	ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 03.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty budowlane - remont schodów zewnętrznych			
1	KNR-W 4-01 0212-01 analiza indywidualna	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji niezbrojonych o grubości do 15 cm - stopnie granitowe do ponownego wykorzystania	m3		
		(1,46 * 0,26 * 0,22) * 9,00	m3	0,752	
				RAZEM	0,752
2	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m2 rzutu		
		4,00 * 1,46	m2 rzutu	5,840	
				RAZEM	5,840
3	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 2	m2 rzutu		
		4,00 * 1,46	m2 rzutu	5,840	
				RAZEM	5,840
4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		4,00 * 1,46	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
5	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		3,03 * 1,46	m2	4,424	
				RAZEM	4,424
6	analiza indywidualna	Ułożenie uprzednio zdemontowanych płyt granitowych na wykonanym podłożu betonowym: odkurzanie, gruntowanie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNKRB 6 0301-06	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,00 * 1,46	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
9	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - oczyszczenie warstwy cokołowej z mchu i porostów	m2		
		3 * 0,30 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,03 * 1,00 * 2	m2	6,060	
				RAZEM	6,060
11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		2,00	kg	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	analiza indywidualna	Stopnice i podstopnice granitowe wraz z robocizną	mb		
		8,00	mb	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND-K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 2-02 0219-05 analiza indywidualna	Czapy betonowe wieńczące murki schodowe	m2		
		$0,45 * 1,13 * 4 + (0,45 * 0,93) * 2 + (0,45 * 1,10) * 2$	m2	3,861	
				RAZEM	3,861
19 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500